

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

OBJETO: Obras de infraestrutura urbana

Data Base: Novembro/2023

LOCAL: Rua XV de Novembro, no trecho compreendido entre a Rua 13 de maio e a Rua Cel Frutuoso; Rua Lauro Sodré, no trecho compreendido entre a Rua XV de Novembro e a Rua São Pedro; Rua Rui Barbosa, no trecho compreendido entre a Rua XV de Novembro e a Rua São Pedro; Rua João Ghizzi, no trecho compreendido entre a Rua XV de Novembro e a Rua São Pedro; Rua Amazonas Ribas, no trecho compreendido entre a Rua XV de Novembro e a Rua São Pedro e Rua Eduardo Martins, no trecho compreendido entre a Rua XV de Novembro e a Rua São Pedro; no Centro.

ÁREA (m²) 11.686,58

CIDADE: Itararé-Sp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Base	Descrição	Unidade	Memória de cálculo			
					largura (m)	altura (m)		Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	02.08.050	CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM MADEIRA	M ²	2,00	3,00		6,00
2.0			ADEQUAÇÕES DE DRENAGEM					
2.1	1	COMPOSIÇÃO CDHU	BOCA DE LOBO SIMPLES COMBINADA COM GRELHA, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS DE 0,90X1,16X1,20M	M ²	13,00	Número de BL conforme projeto		13,00
2.2	2	COMPOSIÇÃO CDHU	CAIXA DE LIGAÇÃO, DIMENSÕES INTERNAS DE 0,72MX0,92MX1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	M ²	6,00	Número de CL conforme projeto		6,00
2.3	03.01.020	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M ³	4,00	1,00	0,20	19,00
3.0			CAMADA DE REPERFILAMENTO SOBRE PARALELEPÍPEDO					
					Perímetro	altura (m)	espessura(m)	nº de caixas
3.1	54.01.410	CDHU	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M ²	11.686,58			
3.2	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M ²	11.686,58			
3.3	54.03.210	CDHU	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ – 4 CM	M ³	11.686,58	0,04		
4.0			CAMADA DE ROLAMENTO					
					área (m ²)	espessura(m)		Total
4.1	54.01.410	CDHU	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M ²	10.882,15			10.882,15
4.2	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M ²	10.882,15			10.882,15
4.3	54.03.210	CDHU	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ – 3 CM	M ³	10.882,15	0,03		326,46
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
					unidade			Total
5.1	3	COMPOSIÇÃO CDHU	NIVELAMENTO DE TAMPA DE POÇO DE VISITA, H=0,07M	Unidade	10,00	Número de PV conforme projeto		10,00

Itararé-SP, 10 de novembro de 2023

André Henrique da Silva
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico