



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**

Secretaria Municipal de Administração

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **IDENTIFICAÇÃO**

Proponente: Prefeitura Municipal de Itararé  
Empreendimento: Pintura externa do Paço Municipal  
Endereço: Rua XV de Novembro, 83 - Centro  
Cidade: ITARARÉ – SP

### **INFORMAÇÕES GERAIS**

#### **OBJETO**

Memorial descritivo de procedimentos e especificações técnicas para contratação de empresa especializada em execução de serviços de pintura externa compreendendo área de aproximadamente 2.700 (dois mil e setecentos) metros quadrados do Paço Municipal e prédios anexos, incluindo paredes de alvenaria, esquadrias metálicas e marquise e aplicação de reboco em área de aproximadamente 165 (cento e sessenta e cinco) metros quadrados.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos a ser executados pelo contratado para a execução dos serviços.

### **SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**

#### **MAQUINAS E FERRAMENTAS**

Deverão ser fornecidos por parte da Contratada todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom desempenho do serviço contratado.

#### **SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS**

O serviço deverá ser suprido de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e a higiene dos operários.

#### **LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA**

O serviço deverá estar permanentemente limpo.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Secretaria Municipal de Administração

## REBOCO

Aplicação de reboco de aproximadamente 1 (um) centímetro nos beirais superiores e na parede lateral esquerda do Paço Municipal.

## PINTURA

### **Método de preparo para pintura**

Todas as superfícies a serem pintadas deverão inicialmente ser raspadas e/ou lixadas para retirada do brilho e de modo a remover quaisquer impurezas e irregularidades aparentes;

Os buracos de maior porte devem ser preenchidos inicialmente com massa para reboco.

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa correspondente à tinta a ser aplicada, ou seja, massa acrílica para superfícies de alvenaria. Aplicar massa acrílica em camadas finas, sendo que cada camada deverá ser lixada após 3 ou 4 horas e efetuar o escovamento da poeira, no caso de reconstituição de pinturas danificadas.

Partes soltas ou crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com espátula.

Após a preparação já descrita proceder a aplicação de 02 demãos de selador acrílico diluído e observando-se o intervalo de secagem recomendados pela fabricante, no caso de reconstituição de pinturas danificadas.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.

### **Método de Execução da Pintura**

Receberão no mínimo três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas e o perfeito acabamento final.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## Secretaria Municipal de Administração

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

A tinta utilizada deverá atender a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, com cores a ser especificadas pela contratante. Pintura à base de látex acrílico de primeira linha.

### **Materiais a serem utilizados**

Para pintura externa será utilizado tinta látex acrílica;

Para pintura das esquadrias metálicas e portas será utilizado esmalte;

### **FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS**

O serviço de fiscalização será procedido pelo setor de engenharia e somente será aprovado após laudo de vistoria aprovado pelo setor.

### **PRAZO DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO**

O prazo para execução dos serviços deverá ser proposto pela empresa contratada e, após a concordância da Prefeitura deverá ser cumprido a partir da emissão da ordem de serviço e as medições poderão ser quinzenais, desde que solicitadas pelo contratado.

### **DECLARAÇÕES FINAIS**

A obra deverá ser entregue completamente limpa, com cerâmicas e revestimentos totalmente lavados, com aparelhos, vidros e peitoris isentos de respingos.