

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Data Base: 01/07/2019

OBJETO PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO PEDRO - TRECHO RUA JOSÉ DE LIMA E RUA CORONEL CRESCÊNCIO

LOCAL RUA SÃO PEDRO

AREA 4.999,70 M2

CIDADE Itararé SP

ART

CUSTO/M2
70,32 DM

1.0	CÓDIGO	PLACA DE OBRA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.1	CPOS 02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	m ²	4,50	392,72	1.767,24
SUBTOTAL DO ITEM						R\$ 1.767,24
2.0	RECAPEAMENTO EM CBUQ					
2.1	CPOS 54.01.410	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	m ²	4.999,70	0,54	2.699,84
2.2	CPOS 54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	4.999,70	5,29	26.448,41
2.3	CPOS 54.03.200	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER (3CM) CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO	m ³	149,99	837,81	125.663,12
2.4	CPOS 54.03.210	USINADO A QUENTE - CBUQ (3CM)	m ³	149,99	842,95	126.434,07
SUBTOTAL DO ITEM						R\$ 281.245,44
TOTAL SEM BDI						R\$ 283.012,68
BDI (24,23 %)						R\$ 68.573,97
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS						R\$ 351.586,65

DMT Usina mais próxima utilizado Itapeva-SP, 60 Km.

Composição de Custos com base na tabela CPOS 176 (01/07/2019) com desoneração.

Itararé – SP, 03 de outubro de 2019.

ITENS COMPONENTES DO BDI	INCIDÊNCIA ADOTADA [1]
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
LUCRO	7,17%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
SEGUROS E GARANTIAS	0,52%
RISCOS	0,50%
TRIBUTOS	8,65%
PIS	3,00%
COFINS	0,65%
ISS	5,00%
[2] Desoneração (0,0%)	0,00%
[2] BDI ADOTADO	24,23%

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro Responsável

CREA 5061202902 SP