

MEMORIAL DESCRITIVO

IDENTIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

OBRA: EXECUÇÃO DE ABRIGO DE CILINDRO GLP, TUBULAÇÃO DE GÁS E CALÇADA DE ACESSO.

ENDEREÇO: RUA WALTON PINTO, Nº 235 – JARDIM PAULICEIA

CIDADE: ITARARÉ/SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL: CREA-SP 5070388607

DO PROJETO:

O projeto consiste na construção de um novo abrigo para os cilindros de gás GLP na unidade escolar, mais próximo da cozinha, além da instalação de uma nova tubulação de gás e a construção de um acesso de serviço na unidade escolar, facilitando a entrega de suprimentos para a unidade.

00. CONVENÇÕES

A obra será edificada de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas da ABNT, obedecendo aos projetos arquitetônicos, projetos complementares e ao presente memorial descritivo.

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obra.

A obra deverá ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e a higiene dos operários.

A obra deverá estar permanentemente mantida limpa.

1.0 DEMOLIÇÕES, INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO.

Será executada a demolição do muro em alvenaria para instalação de um portão em chapa de aço.

O portão será pintado com esmalte sintético a base de água, deverá ser entregue com fechadura e cadeado.

Será feito a escavação, compactação do solo, lastro de brita e piso em concreto na espessura de 6cm, acabamento desempenado, na calçada de acesso, conforme níveis e dimensões do projeto.

No talude resultante, será feito o acerto do terreno e o plantio de grama esmeralda.

2.0 ABRIGO DE GÁS E TUBULAÇÃO.

Será executado um abrigo para os cilindros GLP, conforme locação de projeto, seguindo a Ficha AG-05 do FDE.

Será executada uma nova rede de tubulação de abastecimento de gás, do abrigo até o ponto de consumo. A rede instalada enterrada, deverá ser envelopada com concreto. A rede aérea será fixada na alvenaria por meio de suportes e presilhas. A rede será pintada na cor amarela.

3.0 ENTREGA DA OBRA

A obra será recebida após a tubulação ser testada e estar em perfeito funcionamento.

A obra deverá ser entregue limpa.

Itararé, 14 de Maio de 2021.

André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA 5070388607