



ESCALA: 1/750

<p>Revestimento da pista de CBUQ - 04 cm Base BGS - 20 cm Sub Leito existente</p>	<ul style="list-style-type: none"> TUBO DE CONCRETO DN 40 - 154,00 METROS TUBO DE CONCRETO DN 60 - 190,00 METROS POÇO DE VISITA - 03 UNIDADES CAIXA DE LIGAÇÃO - 01 UNIDADES BOCA DE LOBO - 13 UNIDADES GUIA COM SARJETA - 563,41M PAVIMENTO EM CBUQ TOTAL - 4.018,22M² CALÇADA DE CONCRETO - 93,12Mx2,00M 	<ul style="list-style-type: none"> GUIA COM SARJETA / TRECHO 01 - 225,20M GUIA COM SARJETA / TRECHO 02 - 338,21M TOTAL - 563,41M
	<ul style="list-style-type: none"> PAVIMENTO TRECHO 01 - 1.114,70M² PAVIMENTO TRECHO 02 - 2.903,52M² TOTAL - 4.018,22M² 	

DETALHE CORTE SEM ESCALA:

LEGENDA/QUANTITATIVOS:

QUANTITATIVOS TRECHO 1-2:



ESCALA: 1/1.000

Prefeitura de Itararé
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - SEDEM
APROVADO
 Itararé, 08/08/2021
 André Henrique da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA SP 50612/2002/D

	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	PRANCHA	02/02
	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	DATA	08/2021
ASSUNTO:	PAVIMENTAÇÃO "AVENIDA DUDU GAYA" DRENAGEM/GUIAS SARJETAS/PAVIMENTO	ESCALAS	1: 750 1: 1.000
HELITON SCHEIDT DO VALLE PREFEITO - GESTÃO-2.017/2.020	ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	
TOPOGRAFIA	DESENHO / CAD	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES-LUIS CARLOS CAMARGO	
PROJETISTA		TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES-LUIS CARLOS CAMARGO	
APROVAÇÃO			
ART:			
ÁREA	4.018,22 M2 A SER PAVIMENTADO		