

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1								
COMPOSIÇÃO			BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS DE 0,90X1,16X1,20M					
Item	Código	Base	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unit (R\$)	Total	%
1	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5M	m³	3,35	R\$50,25	168,34	9,33%
2	06.12.020	CDHU	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA, COM MAÇO DE 30KG	m³	0,35	51,74	18,11	1,00%
3	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	0,08	135,48	10,84	0,60%
4	11.04.020	CDHU	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150KG CIMENTO/M³	m³	0,06	295,45	17,73	0,98%
5	11.16.020	CDHU	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO EM LASTRO	m³	0,06	70,61	4,24	0,23%
6	14.01.050	CDHU	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14X19X39 CM - CLASSE A	m²	6,36	81,70	519,61	28,80%
7	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	m²	4,92	18,34	90,23	5,00%
8	11.03.090	CDHU	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL 20 MPA	m³	0,56	428,21	239,80	13,29%
9	11.16.060	CDHU	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	m³	0,56	97,54	54,62	3,03%
10	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500MPA	kg	18,50	11,95	221,08	12,25%
11	09.01.020	CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM	m²	0,84	84,96	71,37	3,96%
12	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTADOR	m³	6,18	5,76	35,60	1,97%
13	49.06.020	CDHU	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	m²	0,24	1.315,47	312,42	17,31%
14	C.10.000.028150	CDHU	GUJA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO, PADRÃO PMSP	Unidade	1,00	40,35	40,35	2,24%
SUBTOTAL							1.804,34	100,00%

2								
COMPOSIÇÃO			CAIXA DE LIGAÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS DE 0,70X0,90X1,00M					
Item	Código	Base	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unit (R\$)	Total	%
1	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5M	m³	2,91	R\$50,25	146,23	100,00%
2	06.12.020	CDHU	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA, COM MAÇO DE 30KG	m³	0,24	51,74	12,42	8,49%
3	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	0,06	135,48	8,13	5,56%
4	11.04.020	CDHU	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150KG CIMENTO/M³	m³	0,06	295,45	17,73	12,12%
5	11.16.020	CDHU	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO EM LASTRO	m³	0,06	70,61	4,24	2,90%
6	14.01.050	CDHU	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14X19X39 CM - CLASSE A	m²	4,40	81,70	359,48	245,83%
7	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	m²	3,20	18,34	58,69	40,14%
8	11.03.090	CDHU	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL 20 MPA	m³	0,47	428,21	201,26	137,63%
9	11.16.060	CDHU	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	m³	0,47	97,54	45,84	31,35%
10	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500MPA	kg	14,86	11,95	177,58	121,44%
11	09.01.020	CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM	m²	0,66	84,96	56,07	38,34%
12	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTADOR	m³	1,41	5,76	8,12	5,55%
SUBTOTAL							1.095,79	100,00%

André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
Responsável Técnico