



| Quantitativos "Jardim Paulicéia" - Drenagem | | | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RUA | Tubo DN 40 | Tubo DN 60 | CX Ligação | Bueiro-D | Bueiro-S | PV |
| Rua Honorato Gomes Gaya | 44,80 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Rua Cirilo Garcia de Oliveira | 94,80 | 51,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 |
| Rua Walton Pinto | 18,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 157,60 | 51,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,00 |

| Quantitativos "Jardim Paulicéia" - Guias / Sargetas / Pavimento | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| RUA | Base (m²) | Pint./Capa(m²) | Guia/Sarj(m) | Guia(m) |
| Rua Honorato Gomes Gaya | 564,40 | 564,40 | 201,45 | 0,00 |
| Rua Cirilo Garcia de Oliveira | 414,30 | 414,30 | 145,40 | 0,00 |
| Rua Walton Pinto | 816,95 | 816,95 | 278,05 | 10,90 |
| TOTAL | 1.795,65 | 1.795,65 | 624,90 | 10,90 |

LEGENDA - QUANTITATIVOS

| | | | |
|--|-------------------------------|----------|----|
| | MURO DE ALA | 1,00 | UN |
| | BOCA DE LOBO SIMPLES | 7,00 | UN |
| | BOCA DE LOBO DUPLA | 1,00 | UN |
| | CAIXA DE LIGAÇÃO | 3,00 | UN |
| | POÇO DE VISITA | 2,00 | UN |
| | TUBO EM CONCRETO ARMADO DN60 | 51,00 | M |
| | TUBO EM CONCRETO ARMADO DN40 | 157,60 | M |
| | GUIAS COM SARJETAS A EXECUTAR | 624,90 | M |
| | TRAVAMENTO DE PAVIMENTO | 10,90 | M |
| | ASFALTO CBUQ (3CM) | 1.795,65 | M2 |

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

OBRA: PAV. "JARDIM PAULICÉIA"
ASFALTO, CBUQ

ESCALA: 1:300
DATA: 06/2.022

HELITON SCHEIDT DO VALLE
PREFEITO MUNICIPAL GESTÃO - 2.021/2.024

ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 50703886/07 SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

TOPOGRAFIA
DESENHO / CAD: TÉC. EDIF-LUIS CARLOS CAMARGO
PROJETISTA
APROVAÇÃO

REVISÃO:

ÁREA: 1.795,65 M2 A SER PAVIMENTADO