



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
Secretaria de Desenvolvimento Municipal  
Coordenadoria de Engenharia e Obras  
CNPJ: 46.634.390/0001-52  
Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro  
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

**COMPOSIÇÃO DE ITENS - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	<b>DATA:</b>	JUNHO/2023
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO	<b>BDI:</b>	23,00%
<b>LOCAL:</b>	RUA SOFIA DIAS MENK, Nº 1775, SANTA TEREZINHA - ITARARÉ/SP - CEP: 18.466-050	<b>VALOR:</b>	R\$ 118.474,48

COMPOSIÇÃO 01									
ITEM	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK = 25MPA. AF_05/2020						COMP. 01		
I/C	CÓD. REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	%	
C	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,795	R\$ 30,54	R\$ 24,27	32,49%	
C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,998	R\$ 26,30	R\$ 26,24	35,12%	
C	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,06200	R\$ 390,48	R\$ 24,20	32,39%	
				<b>UNID</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 74,71</b>	<b>100,00%</b>	

**WILHEN CARMELO SALLES KUCHTA**  
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP 5070204438  
ART: 28027230230903672