



COMPOSIÇÃO DE ITENS - REFORMA DA COBERTURA DO CRAS CENTENÁRIO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	DATA:	SET/2023
OBJETO:	REFORMA DA COBERTURA DO CRAS CENTENÁRIO	BDI:	23,00%
LOCAL:	RUA NÉVIO SAMUEL BARDAL, Nº 97, PARQUE CENTENÁRIO - ITARARÉ/SP - CEP: 18464-042	VALOR:	R\$ 210.020,69

COMPOSIÇÃO 01

ITEM	CARREGAMENTO MANUAL DE TELHAS CERÂMICAS COM PALLETS EM CAMINHÃO							COMP. 01
I/C	CÓD. REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	%
C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CARGA MANUAL)	H	0,100	R\$ 24,59	R\$ 2,45	100,00%
TOTAL							R\$ 2,45	100,00%

COMPOSIÇÃO 02

ITEM	DESCARREGAMENTO MANUAL DE TELHAS CERÂMICAS EM PALLETS DE CAMINHÃO E ARRUMAÇÃO EM LOCAL INDICADO							COMP. 02
I/C	CÓD. REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	%
C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DESCARGA MANUAL)	H	0,150	R\$ 24,59	R\$ 3,68	100,00%
TOTAL							R\$ 3,68	100,00%

COMPOSIÇÃO 03

ITEM	CARREGAMENTO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PROVENIENTES DE TELHADOS, EM CAMINHÃO							COMP. 03
I/C	CÓD. REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	%
C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CARGA MANUAL)	H	0,150	R\$ 24,59	R\$ 3,68	100,00%
TOTAL							R\$ 3,68	100,00%

COMPOSIÇÃO 04

ITEM	DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHÃO, DE ESTRUTURA DE MADEIRA PROVENIENTES DE TELHADOS E ARRUMAÇÃO EM LOCAL INDICADO							COMP. 04
I/C	CÓD. REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	%
C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DESCARGA MANUAL)	H	0,200	R\$ 24,59	R\$ 4,91	100,00%
TOTAL							R\$ 4,91	100,00%

COMPOSIÇÃO 05

ITEM	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO E REINSTALAÇÃO							COMP. 05
I/C	CÓD. REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	%
C	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600	R\$ 23,63	R\$ 14,17	69,77%
C	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250	R\$ 24,59	R\$ 6,14	30,23%
TOTAL							R\$ 20,31	100,00%