

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

OBJETO: Obras de Pavimentação no Município de Itararé
LOCAL: Rua XV de Novembro, entre a Rua 09 de Julho e a Rua Antônio José Luciano de Mello, Centro.
AREA(m²): 3.801,83
CIDADE: Itararé-SP

EVENTOS						
Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total
1	Placa de Obras					R\$1.505,34
1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	6	M2	1	Placa de Obras	R\$1.505,34
2	Demolições					R\$2.339,22
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	3,2	M3	2	Demolições	R\$566,34
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	1,01	M3	2	Demolições	R\$154,89
2.3	DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	119,2	M	2	Demolições	R\$854,66
2.4	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	21,7	M2	2	Demolições	R\$654,26
2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	6,98	M3	2	Demolições	R\$80,41
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	9,07	M3XKM	2	Demolições	R\$28,66
3	Drenagem Pluvial					R\$33.151,50
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E IJUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	67,9	M3	3	Drenagem Pluvial	R\$1.028,01
3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1 2 M. AF 12/2020	1,04	M3	3	Drenagem Pluvial	R\$294,00
3.3	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF 08/2021	26,26	M3	3	Drenagem Pluvial	R\$441,96
3.4	CAIXA DE LIGAÇÃO RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,00X1,00 M, PROFUNDIDADE = 1,00M, INCLUSIVE TAMPA	11	M	3	Drenagem Pluvial	R\$2.341,02
3.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	9	M	3	Drenagem Pluvial	R\$3.539,25
3.6	Serviços Complementares e Recomposição de Pavimento e Calçadas	3	UN	3	Drenagem Pluvial	R\$5.698,53
3.7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	4	UN	3	Drenagem Pluvial	R\$5.570,96
3.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	3	UN	3	Drenagem Pluvial	R\$10.055,22
3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	79,2	M	3	Drenagem Pluvial	R\$4.182,55
4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020					R\$5.135,02
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	3,26	M3	4	Serviços Complementares	R\$517,20
4.2	NIVELAMENTO DE TAMPA DE POÇO DE VISITA, H=0,40M	4,24	M3	4	Serviços Complementares	R\$46,34
4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	109,82	M3XKM	4	Serviços Complementares	R\$300,91
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	0,51	M3	4	Serviços Complementares	R\$144,17
4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	0,71	M3	4	Serviços Complementares	R\$581,18
4.6	IMPRIÇÃO DE BETUMINOSA LIGANTE	7	UN	4	Serviços Complementares	R\$3.545,22
5	Pavimentação					R\$494.847,65
5.1	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	288,02	M3	5	Pavimentação	R\$3.830,67
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	8.640,60	M3XKM	5	Pavimentação	R\$23.675,24
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	6.221,23	M3XKM	5	Pavimentação	R\$6.905,57
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	221,55	M3	5	Pavimentação	R\$394.928,38
5.5	IMPRIÇÃO DE BETUMINOSA LIGANTE	7.385,32	M2	5	Pavimentação	R\$54.872,93
5.6	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO	7.385,32	M2	5	Pavimentação	R\$10.634,86
6	Sinalização de Trânsito					R\$33.909,94
6.1	PLACA DE "ADVERTENCIA", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9	UN	6	Sinalização de Trânsito	R\$5.877,27
6.2	PLACA DE "IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN	6	Sinalização de Trânsito	R\$1.387,48
6.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	515,78	M2	6	Sinalização de Trânsito	R\$26.645,19

Itararé – SP, 22 de outubro de 2024


André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607