

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL - PMI-059									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO ONERADO	PREÇO UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	PREÇO ONERADO	PREÇO DESONERADO
SINAPI	<u>88262</u>	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	R\$ 35,11	R\$ 32,31	1	R\$ 35,11	R\$ 32,31
SINAPI	<u>94962</u>	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	R\$ 368,37	R\$ 359,05	0,01	R\$ 3,68	R\$ 3,59
SINAPI	<u>88316</u>	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	R\$ 30,74	R\$ 28,42	2	R\$ 61,48	R\$ 56,84
SINAPI	<u>4813</u>	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	R\$ 400,00	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
SINAPI	<u>4491</u>	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	R\$ 8,14	R\$ 8,14	4	R\$ 32,56	R\$ 32,56
SINAPI	<u>5075</u>	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	R\$ 12,20	R\$ 12,20	0,11	R\$ 1,34	R\$ 1,34
SINAPI	<u>4417</u>	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	R\$ 8,16	R\$ 8,16	1	R\$ 8,16	R\$ 8,16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES - PMI-006									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO ONERADO	PREÇO UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	PREÇO ONERADO	PREÇO DESONERADO
SINAPI	<u>90466</u>	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	R\$ 19,72	R\$ 18,27	0,2006	R\$ 3,95	R\$ 3,66
SINAPI	<u>91190</u>	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	R\$ 12,83	R\$ 11,97	0,0083	R\$ 0,10	R\$ 0,09
SINAPI	<u>91185</u>	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	R\$ 33,23	R\$ 30,80	0,0092	R\$ 0,30	R\$ 0,28
SINAPI	<u>90436</u>	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	R\$ 20,52	R\$ 18,84	0,0083	R\$ 0,17	R\$ 0,15
SINAPI	<u>89366</u>	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 18,58	R\$ 17,79	0,1694	R\$ 3,14	R\$ 3,01
SINAPI	<u>89481</u>	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 6,55	R\$ 6,15	0,067	R\$ 0,43	R\$ 0,41
SINAPI	<u>89408</u>	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 11,15	R\$ 10,39	0,0076	R\$ 0,08	R\$ 0,07
SINAPI	<u>89362</u>	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 12,28	R\$ 11,43	0,6543	R\$ 8,03	R\$ 7,47
SINAPI	<u>89532</u>	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 7,77	R\$ 7,48	0,0461	R\$ 0,35	R\$ 0,34
SINAPI	<u>89528</u>	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 5,00	R\$ 4,73	0,0135	R\$ 0,06	R\$ 0,06
SINAPI	<u>89424</u>	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 8,09	R\$ 7,58	0,0135	R\$ 0,10	R\$ 0,10
SINAPI	<u>89378</u>	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 8,85	R\$ 8,28	0,0773	R\$ 0,68	R\$ 0,64
SINAPI	<u>90453</u>	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	R\$ 4,77	R\$ 4,51	0,0071	R\$ 0,03	R\$ 0,03
SINAPI	<u>90443</u>	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	R\$ 11,01	R\$ 10,11	0,2006	R\$ 2,20	R\$ 2,02
SINAPI	<u>89440</u>	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 15,26	R\$ 14,25	0,0017	R\$ 0,02	R\$ 0,02

SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 16,77	R\$ 15,63	0,3037	R\$ 5,09	R\$ 4,74
SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	R\$ 5,60	R\$ 5,49	0,128	R\$ 0,71	R\$ 0,70
SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	R\$ 15,37	R\$ 14,48	0,078	R\$ 1,19	R\$ 1,12
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	R\$ 30,93	R\$ 28,79	0,794	R\$ 24,55	R\$ 22,85
SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 23,22	R\$ 22,24	0,0168	R\$ 0,39	R\$ 0,37
SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 15,47	R\$ 14,89	0,0385	R\$ 0,59	R\$ 0,57
SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 22,11	R\$ 20,99	0,0034	R\$ 0,07	R\$ 0,07
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 23,74	R\$ 22,50	0,0115	R\$ 0,27	R\$ 0,25
SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	R\$ 21,61	R\$ 20,86	0,0031	R\$ 0,06	R\$ 0,06

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS - PMI-013									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO ONERADO	PREÇO UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	PREÇO ONERADO	PREÇO DESONERADO
SINAPI	91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023	Rasgos e Fixações	UN	R\$ 23,96	R\$ 22,69	0,0995	R\$ 2,38	R\$ 2,25
SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 46,63	R\$ 45,56	0,2122	R\$ 9,89	R\$ 9,66
SINAPI	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	Rasgos e Fixações	M	R\$ 32,99	R\$ 30,54	0,1239	R\$ 4,08	R\$ 3,78
SINAPI	90438	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	Rasgos e Fixações	UN	R\$ 79,87	R\$ 73,34	0,09995	R\$ 7,98	R\$ 7,33
SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 33,10	R\$ 31,88	0,0085	R\$ 0,28	R\$ 0,27
SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 31,38	R\$ 30,31	0,0653	R\$ 2,04	R\$ 1,97
SINAPI	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 37,30	R\$ 35,73	0,0178	R\$ 0,66	R\$ 0,63
SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 58,24	R\$ 56,62	0,0311	R\$ 1,81	R\$ 1,76
SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 55,96	R\$ 54,52	0,1086	R\$ 6,07	R\$ 5,92
SINAPI	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 63,83	R\$ 61,75	0,0008	R\$ 0,05	R\$ 0,04
SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 21,10	R\$ 20,29	0,2392	R\$ 5,04	R\$ 4,85
SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 19,96	R\$ 19,24	0,0982	R\$ 1,96	R\$ 1,88

SINAPI	<u>89856</u>	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 23,90	R\$ 22,87	0,1267	R\$ 3,02	R\$ 2,89
SINAPI	<u>90455</u>	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	R\$ 10,07	R\$ 9,49	0,2323	R\$ 2,33	R\$ 2,20
SINAPI	<u>89833</u>	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 49,60	R\$ 47,98	0,0598	R\$ 2,96	R\$ 2,86
SINAPI	<u>89796</u>	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 47,32	R\$ 45,88	0,0478	R\$ 2,26	R\$ 2,19
SINAPI	<u>89800</u>	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	R\$ 35,27	R\$ 33,79	0,561	R\$ 19,78	R\$ 18,95
SINAPI	<u>89714</u>	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	R\$ 47,90	R\$ 45,40	0,1846	R\$ 8,84	R\$ 8,38
SINAPI	<u>89848</u>	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	R\$ 33,61	R\$ 32,27	0,2544	R\$ 8,55	R\$ 8,20

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS - PMI-010									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO ONERADO	PREÇO UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	PREÇO ONERADO	PREÇO DESONERADO
SINAPI	<u>91190</u>	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	R\$ 12,83	R\$ 11,97	0,2596	R\$ 3,33	R\$ 3,10
SINAPI	<u>91185</u>	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	R\$ 33,23	R\$ 30,80	0,8022	R\$ 26,65	R\$ 24,70
SINAPI	<u>90436</u>	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	R\$ 20,52	R\$ 18,84	0,2596	R\$ 5,32	R\$ 4,89
SINAPI	<u>89726</u>	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 12,89	R\$ 12,17	0,7691	R\$ 9,91	R\$ 9,35
SINAPI	<u>89724</u>	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 12,64	R\$ 11,92	0,7691	R\$ 9,72	R\$ 9,16
SINAPI	<u>89783</u>	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 18,16	R\$ 17,20	0,8584	R\$ 15,58	R\$ 14,76
SINAPI	<u>89752</u>	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	R\$ 9,14	R\$ 8,66	0,3116	R\$ 2,84	R\$ 2,69
SINAPI	<u>90453</u>	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	R\$ 4,77	R\$ 4,51	0,2924	R\$ 1,39	R\$ 1,31
SINAPI	<u>90443</u>	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	R\$ 11,01	R\$ 10,11	0,2222	R\$ 2,44	R\$ 2,24
SINAPI	<u>90446</u>	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	R\$ 27,74	R\$ 25,63	0,2609	R\$ 7,23	R\$ 6,68
SINAPI	<u>89711</u>	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	R\$ 27,81	R\$ 26,17	0,2609	R\$ 7,25	R\$ 6,82

BANHEIRA DE CANTO 3 LUGARES- PMI-020									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO ONERADO	PREÇO UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	PREÇO ONERADO	PREÇO DESONERADO

C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	40,11	36,75	16	641,76	588
I	0005	Banheira de canto modelo noronha completa com hidro	Própio	UNID.	8178,7	8178,7	1	8178,7	8178,7

BANHEIRA INDIVIDUAL - PMI-021									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO ONERADO	PREÇO UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	PREÇO ONERADO	PREÇO DESONERADO
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	40,11	36,75	16	641,76	588
I	0006	Banheira Retangular Hierro	Própio	UNID.	3992,83	3992,83	1	3992,83	3992,83