

Prefeitura Municipal de Itararé-SP
CNPJ: 46.634.390/0001-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-52

Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ					Data	13/11/2025	
OBJETO:		REFORMA ANTIGO POSTO NOVO HORIZONTE					Valor	152.787,31	
LOCAL:		RUA PADRE CAETANO JOVINO, N° 421, CENTRO - ITARARÉ/SP							
BANCOS:		SINAPI - 06/2025 - São Paulo, CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo, FDE - 04/2025 - São Paulo, SCO - 05/2025 - Rio de Janeiro					BDI	23,00 %	
ENCARGOS SOCIAIS		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1.105,90	1.105,90	0,72 %
1.1	PMI-059	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	m²	1,5	536,70	660,14	990,21	0,65 %
1.2	16.03.001	FDE	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	m²	82,64	1,14	1,40	115,69	0,08 %
2			REPARO ALVENARIA		1		1.009,00	1.009,00	0,66 %
2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	25	4,80	5,90	147,50	0,10 %
2.2	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	25	28,02	34,46	861,50	0,56 %
3			REPARO COBERTURA		1		12.832,14	12.832,14	8,40 %
3.1	07.60.051	FDE	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	m²	30	4,79	5,89	176,70	0,12 %
3.2	04.02.090	CPOS/CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE BARRO	m²	30	18,11	22,27	668,10	0,44 %
3.3	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	30	100,64	123,78	3.713,40	2,43 %
3.4	07.03.001	FDE	TELHAS DE BARRO FRANCESA	m²	30	85,22	104,82	3.144,60	2,06 %
3.5	04.30.020	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	m	40	4,70	5,78	231,20	0,15 %
3.6	16.33.080	CPOS/CDHU	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,33 M	m	40	97,38	119,77	4.790,80	3,14 %

Prefeitura Municipal de Itararé-SP
CNPJ: 46.634.390/0001-52

3.7	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6	9,46	11,63	69,78	0,05 %
3.8	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12	2,55	3,13	37,56	0,02 %
4			PISO		1		31.710,45	31.710,45	20,75 %
4.1			INTERNO		1		13.978,27	13.978,27	9,15 %
4.1.1			RESTAURAÇÃO DE PISO DE MADEIRA		1		11.691,72	11.691,72	7,65 %
4.1.1.1	13.60.012	FDE	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO	M	92,76	3,20	3,93	364,54	0,24 %
4.1.1.2	SC 30.05.0100	SCO	Raspagem, calafetacao e aplicacao de 3 demaos de Synteko ou similar em tacos ou assoalho de madeira.	m²	87,59	67,50	83,02	7.271,72	4,76 %
4.1.1.3	13.05.009	FDE	RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4	M	92,76	30,28	37,24	3.454,38	2,26 %
4.1.1.4	33.05.360	CPOS/CDHU	VERNIZ EM RODAPÉS, BAGUETES OU MOLDURAS DE MADEIRA	m	92,76	5,27	6,48	601,08	0,39 %
4.1.2			CERÂMICO		1		2.286,55	2.286,55	1,50 %
4.1.2.1	16.80.112	FDE	LIMPEZA DE PISO CERAMICO / PORCELANATO COM DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	m²	139,68	4,34	5,33	744,49	0,49 %
4.1.2.2	SC 30.05.0050	SCO	Enceramento de piso de qualquer natureza, 1 demao.	m²	139,68	8,98	11,04	1.542,06	1,01 %
4.2			EXTERNO		1		17.732,18	17.732,18	11,61 %
4.2.1	03.01.020	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	12,15	224,84	276,55	3.360,08	2,20 %
4.2.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	12,15	9,46	11,63	141,30	0,09 %
4.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	60,75	2,55	3,13	190,14	0,12 %
4.2.4	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	186,95	0,90	1,10	205,64	0,13 %
4.2.5	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	12,15	196,53	241,73	2.937,01	1,92 %
4.2.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	186,95	35,74	43,96	8.218,32	5,38 %

Prefeitura Municipal de Itararé-SP
CNPJ: 46.634.390/0001-52

4.2.7	G.02.000.03457 4	CPOS/CDHU	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE DE 33,5 X 33,5 CM, PEI-5, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, REF. CARGO PLUS AD GRAY OU URBANUS GRAY DA ELIANE OU EQUIVALENTE	m²	82,63	26,37	32,43	2.679,69	1,75 %
5			HIDRÁULICA		1		18.778,45	18.778,45	12,29 %
5.1	PMI-006	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	40	52,11	64,09	2.563,60	1,68 %
5.2	PMI-013	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	m	20	88,98	109,44	2.188,80	1,43 %
5.3	PMI-010	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	20	90,32	111,09	2.221,80	1,45 %
5.4	44.03.400	CPOS/CDHU	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	9	57,91	71,22	640,98	0,42 %
5.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9	79,07	97,25	875,25	0,57 %
5.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	75,44	92,79	185,58	0,12 %
5.7	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	21,11	25,96	129,80	0,08 %
5.8	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	416,16	511,87	1.023,74	0,67 %
5.9	44.06.330	CPOS/CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM	un	1	972,65	1.196,35	1.196,35	0,78 %
5.10	44.20.110	CPOS/CDHU	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	un	3	12,91	15,87	47,61	0,03 %
5.11	44.20.010	CPOS/CDHU	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	un	8	29,28	36,01	288,08	0,19 %
5.12	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	455,19	559,88	559,88	0,37 %
5.13	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	500,44	615,54	2.462,16	1,61 %
5.14	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	378,80	465,92	1.397,76	0,91 %
5.15	30.08.030	CPOS/CDHU	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	un	1	778,29	957,29	957,29	0,63 %

Prefeitura Municipal de Itararé-SP
CNPJ: 46.634.390/0001-52

5.16	30.08.030	CPOS/CDHU	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	un	1	778,29	957,29	957,29	0,63 %
5.17	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	440,04	541,24	1.082,48	0,71 %
6			BOX		1		1.936,69	1.936,69	1,27 %
6.1	102237	SINAPI	BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021	M2	7,25	217,18	267,13	1.936,69	1,27 %
7			ELÉTRICA		1		24.316,99	24.316,99	15,92 %
7.1			PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA		1		3.190,92	3.190,92	2,09 %
7.1.1	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	2.594,25	3.190,92	3.190,92	2,09 %
7.2			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		1		981,82	981,82	0,64 %
7.2.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	798,23	981,82	981,82	0,64 %
7.3			CABOS		1		5.890,15	5.890,15	3,86 %
7.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500	4,95	6,08	3.040,00	1,99 %
7.3.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	3,47	4,26	852,00	0,56 %
7.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63	10,41	12,80	806,40	0,53 %
7.3.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35	27,69	34,05	1.191,75	0,78 %
7.4			CAIXA DE PASSAGEM, TOMADAS E INTERRUPTORES		1		5.623,40	5.623,40	3,68 %
7.4.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	14,16	17,41	435,25	0,28 %
7.4.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46	23,23	28,57	1.314,22	0,86 %
7.4.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	41,73	51,32	153,96	0,10 %

Prefeitura Municipal de Itararé-SP
CNPJ: 46.634.390/0001-52

7.4.4	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	38,91	47,85	1.196,25	0,78 %
7.4.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	44,28	54,46	1.307,04	0,86 %
7.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	60,36	74,24	222,72	0,15 %
7.4.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	37,23	45,79	915,80	0,60 %
7.4.8	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	31,78	39,08	78,16	0,05 %
7.5			LAMPADAS E LUMINÁRIAS		1		4.080,96	4.080,96	2,67 %
7.5.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	48	34,21	42,07	2.019,36	1,32 %
7.5.2	41.14.070	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W	un	24	69,84	85,90	2.061,60	1,35 %
7.6			DISJUNTORES		1		605,69	605,69	0,40 %
7.6.1	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17	14,48	17,81	302,77	0,20 %
7.6.2	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	105,79	130,12	130,12	0,09 %
7.6.3	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	70,25	86,40	172,80	0,11 %
7.7			ELETRODUTOS		1		3.944,05	3.944,05	2,58 %
7.7.1	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35	9,54	11,73	410,55	0,27 %
7.7.2	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	10,96	13,48	1.348,00	0,88 %
7.7.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	11,85	14,57	2.185,50	1,43 %
8			PINTURA		1		54.593,09	54.593,09	35,73 %
8.1			INTERNA		1		24.559,01	24.559,01	16,07 %
8.1.1			PAREDE		1		20.137,52	20.137,52	13,18 %
8.1.1.1	03.10.140	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	m²	630,48	6,33	7,78	4.905,13	3,21 %
8.1.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	630,48	5,01	6,16	3.883,75	2,54 %

Prefeitura Municipal de Itararé-SP
CNPJ: 46.634.390/0001-52

8.1.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	630,48	14,64	18,00	11.348,64	7,43 %
8.1.2			TETO		1		4.421,49	4.421,49	2,89 %
8.1.2.1	03.10.140	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	m²	132,42	6,33	7,78	1.030,22	0,67 %
8.1.2.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	132,42	6,19	7,61	1.007,71	0,66 %
8.1.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	132,42	14,64	18,00	2.383,56	1,56 %
8.2			EXTERNA		1		16.024,92	16.024,92	10,49 %
8.2.1			RESIDÊNCIA		1		6.887,85	6.887,85	4,51 %
8.2.1.1	03.10.140	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	m²	215,65	6,33	7,78	1.677,75	1,10 %
8.2.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	215,65	5,01	6,16	1.328,40	0,87 %
8.2.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	215,65	14,64	18,00	3.881,70	2,54 %
8.2.2			ALINHAMENTO PREDIAL		1		9.137,07	9.137,07	5,98 %
8.2.2.1	03.10.140	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	m²	286,07	6,33	7,78	2.225,62	1,46 %
8.2.2.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	286,07	5,01	6,16	1.762,19	1,15 %
8.2.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	286,07	14,64	18,00	5.149,26	3,37 %
8.3			ESQUADRIA		1		14.009,16	14.009,16	9,17 %
8.3.1			PORTA		1		10.768,26	10.768,26	7,05 %
8.3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,5	12,70	15,62	117,15	0,08 %
8.3.1.2	05.80.071	FDE	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	6	181,07	222,71	1.336,26	0,87 %
8.3.1.3	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.033,04	1.270,63	2.541,26	1,66 %
8.3.1.4	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	953,22	1.172,46	3.517,38	2,30 %
8.3.1.5	24.02.010	CPOS/CDHU	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA	m²	2	1.053,72	1.296,07	2.592,14	1,70 %
8.3.1.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,96	20,54	25,26	403,14	0,26 %

Prefeitura Municipal de Itararé-SP
CNPJ: 46.634.390/0001-52

8.3.1.7	15.80.045	FDE	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	m²	6,72	31,57	38,83	260,93	0,17 %
8.3.2			JANELA		1		1.755,27	1.755,27	1,15 %
8.3.2.1	15.80.045	FDE	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	m²	38,26	31,57	38,83	1.485,63	0,97 %
8.3.2.2	14.01.004	FDE	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	m²	1,5	146,15	179,76	269,64	0,18 %
8.3.3			GRADE		1		1.485,63	1.485,63	0,97 %
8.3.3.1	15.80.045	FDE	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	m²	38,26	31,57	38,83	1.485,63	0,97 %
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		6.504,60	6.504,60	4,26 %
9.1	55.01.020	CPOS/CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	370	14,30	17,58	6.504,60	4,26 %

LUCAS GONÇALVES DEMETRIO
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP 5070463475