

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO NO JARDIM FRONTEIRA	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.264,75	22.600,00	5.007,88	0,00	27.607,88
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. F_03/2022_PS	SINAPI	103689	Metro quadrado	24,00	580,97	11.500,00	2.443,28	0,00	13.943,28
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	CDHU	02.02.150	Mês	5,00	1.175,31	4.900,00	976,55	0,00	5.876,55
1.3	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	CDHU	02.01.180	Mês	5,00	1.506,67	6.000,00	1.533,35	0,00	7.533,35
1.4	LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO	CDHU	02.10.040	Metros	141,50	1,80	200,00	54,70	0,00	254,70
2	CORTE / LIMPEZA / REMOÇÕES					340,24	75.250,00	16.433,08	0,00	91.683,08
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT	SINAPI	101246	Metro cúbico	353,75	11,44	3.350,00	696,90	0,00	4.046,90
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA	CDHU	07.05.010	Metro cúbico	1.061,25	47,61	41.500,00	9.026,11	0,00	50.526,11
2.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	97627	Metro quadrado	15,00	276,19	3.400,00	742,85	0,00	4.142,85
2.4	CARGA MECANIZADA (CARGA DO MATERIAL NO BOTA-FORA)	AGETOP CIVIL	41005	Metro cúbico	1.430,00	1,94	2.000,00	774,20	0,00	2.774,20
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM	SUDECAP	03.13.04	Metro cúbico por quilômetro	9.867,00	3,06	25.000,00	5.193,02	0,00	30.193,02
3	BASE - PEDRA RACHÃO					354,95	163.000,00	34.956,55	0,00	197.956,55
3.1	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500 MM (TUBULAÇÃO DE SERVIÇO)	CDHU	46.12.300	Metros	141,50	236,36	28.000,00	5.444,94	0,00	33.444,94
3.2	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	AGETOP RODOV	40140	Metro cúbico	1.387,23	118,59	135.000,00	29.511,61	0,00	164.511,61
4	ADUELA - TRECHO I					10.658,08	102.603,95	23.368,09	0,00	125.972,04

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO NO JARDIM FRONTEIRA	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
4.1	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA F	ORÇAMENTO	-	Metros	12,00	10.215,86	100.000,00	22.590,32	0,00	122.590,32
4.2	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	89272	Hora	9,60	271,53	2.000,00	606,69	0,00	2.606,69
4.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	89273	Hora	2,40	132,63	203,95	114,36	0,00	318,31
4.4	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	102726	Unidade	12,00	38,06	400,00	56,72	0,00	456,72
5	ADUELA - TRECHO II					8.875,24	930.000,00	194.213,07	0,00	1.124.213,07
5.1	ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FO	ORÇAMENTO	-	Metros	129,00	8.433,02	900.000,00	187.859,58	0,00	1.087.859,58
5.2	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	89272	Hora	103,20	271,53	23.000,00	5.021,90	0,00	28.021,90
5.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	89273	Hora	25,80	132,63	3.000,00	421,85	0,00	3.421,85
5.4	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	102726	Unidade	129,00	38,06	4.000,00	909,74	0,00	4.909,74
6	PROLONGAMENTO DE REDE DE DRENAGEM					543,92	3.600,00	702,20	0,00	4.302,20
6.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	92211	Unidade	10,00	415,30	3.500,00	653,00	0,00	4.153,00
6.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PERFURAÇÃO NA ADUELA PARA INSTALAÇÃO DO TUBO) AF_09/2023	SINAPI	97629	Metro cúbico	1,16	128,62	100,00	49,20	0,00	149,20
7	ESTRUTURA DE CONCRETO					793,18	9.000,00	1.980,93	0,00	10.980,93

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO NO JARDIM FRONTEIRA	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	92443	Metro quadrado	7,46	70,70	500,00	27,42	0,00	527,42
7.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	92772	Quilograma	298,40	10,50	2.500,00	633,20	0,00	3.133,20
7.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	92769	Quilograma	298,40	15,83	4.000,00	723,67	0,00	4.723,67
7.4	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	SINAPI	99235	Metro cúbico	3,73	696,15	2.000,00	596,64	0,00	2.596,64
8	ATERRO					90,40	38.500,00	6.802,64	0,00	45.302,64
8.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	94318	Metro cúbico	424,50	83,36	30.000,00	5.386,32	0,00	35.386,32
8.2	CARGA MECANIZADA (CARGA DO MATERIAL NA JAZIDA)	AGETOP CIVIL	41005	Metro cúbico	424,50	1,94	500,00	323,53	0,00	823,53
8.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, 2KM < DMT <= 5KM (JAZIDA ATÉ A OBRA)	SUDECAP	03.13.03	Metro cúbico por quilômetro	1.782,90	5,10	8.000,00	1.092,79	0,00	9.092,79
9	PLANTIO DE GRAMA					28,22	30.000,00	3.168,94	0,00	33.168,94
9.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	103946	Metro cúbico	1.175,37	28,22	30.000,00	3.168,94	0,00	33.168,94
						TOTAL	1.374.553,95	286.633,38	0,00	1.661.187,33

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO NO JARDIM FRONTEIRA	

Responsável legal 1:
Assinatura:

Responsável legal 2:
Assinatura:

Responsável Técnico:
Assinatura: