



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ-SP

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE PEDRA BRANCA

DEMANDA: 96870

END.: RUA JOÃO FRANCISCO GLAUZER E RUA PEDRO FERREIRA MACHADO, DISTRITO DE PEDRA BRANCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sem desoneração

BDI = 23,38%

REF.:	CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS			Versão 199		AGOSTO DE 2025		
Item	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
<b>1.0</b>		<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$5.758,33</b>
1.1	CDHU	02.08.050	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$209,64	R\$258,65	R\$1.551,92
1.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1.803,87	R\$1,89	R\$2,33	R\$4.206,41
<b>2.0</b>		<b>2.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>					<b>R\$16.502,98</b>
2.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	1.803,87	R\$3,76	R\$4,64	R\$8.368,31
2.2	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	180,39	R\$17,26	R\$21,30	R\$3.841,47
2.3	CDHU	07.12.030	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	m³	270,58	R\$12,86	R\$15,87	R\$4.293,20
<b>3.0</b>		<b>3.0</b>	<b>DRENAGEM</b>					<b>R\$84.517,07</b>
3.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	287,28	R\$12,00	R\$14,81	R\$4.253,35
3.2	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	260,55	R\$7,62	R\$9,40	R\$2.449,57
3.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	9,58	R\$221,55	R\$273,35	R\$2.618,67
3.4	CDHU	46.12.270	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	m	212,80	R\$153,47	R\$189,35	R\$40.293,95
3.5	PRÓPRIA	PMI-092	CAIXA DE LIGAÇÃO RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =0,80 X 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,00M, INCLUSIVE TAMPA - PADRÃO PMI - BASE CDHU	Unid.	3,00	R\$1.711,44	R\$2.111,57	R\$6.334,72
3.6	PRÓPRIA	PMI-090	BOCA DE LOBO SIMPLES, COMBINADA COM GRELHA EM FOFO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =0,92 X 1,16 M, PROFUNDIDADE = 1,40M, PADRÃO PMI - BASE CDHU	Unid.	11,00	R\$1.929,86	R\$2.381,06	R\$26.191,67
3.7	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	1,00	R\$771,55	R\$951,94	R\$951,93
3.8	PRÓPRIA	PMI-091	Assentamento de tampão em Fofo, Classe 400, 40 ton, para Poço de Visita, com argamassa de cimento e areia - Fornecimento e Assentamento	Unid.	2,00	R\$576,76	R\$711,61	R\$1.423,21
<b>4.0</b>		<b>4.0</b>	<b>GUIAS</b>					<b>R\$42.886,24</b>
4.1	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	553,50	R\$61,15	R\$75,45	R\$41.759,84
4.2	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	119,81	R\$7,62	R\$9,40	R\$1.126,40
<b>5.0</b>		<b>5.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO</b>					<b>R\$278.023,80</b>
5.1	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m³	1.803,87	R\$124,68	R\$153,83	R\$277.489,65
5.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m²	1.803,87	R\$0,24	R\$0,30	R\$534,15
			<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$427.688,42</b>

ITARARÉ-SP, EM 05 DE JANEIRO DE 2026

TÉCNICO RESPONSÁVEL:  
N.º CREA/ CAU/ CRCENGENHEIRO CIVIL ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA  
5070388607