



OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MARIA BENEDITA RODRIGUES

ENDEREÇO: Praça Maria Benedita Rodrigues - Avenida Joaquim Dias Tatit, esquina com a Rua Vitória - Bairro do Cruzeiro - Itararé/SP

DATA DE ELABORAÇÃO: 05 de maio de 2026

BASES: SINAPI 03/2026 - SBC 04/2026 - SIURB 01/2026 - SIURB INFRA 01/2026 - FDE 01/2026 - CDHU 04/2026 - SEDOP 03/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							Valor Final do Orçamento		R\$ 147.662,39	
							BDI		23,00%	
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.055,63	1,39%	
1.1	02.08.050	CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	m2	3,00	R\$ 205,74	R\$ 253,06	R\$ 759,18	0,51%	
1.2	16.06.046	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER (2,50x1,50)	m2	15,00	R\$ 70,27	R\$ 86,43	R\$ 1.296,45	0,88%	
2.0			CORETO					R\$ 4.715,20	3,19%	
2.1			Demolições e retiradas					R\$ 417,03	0,28%	
2.1.1	04.03.020	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	m2	15,14	R\$ 18,16	R\$ 22,33	R\$ 338,07	0,23%	
2.1.2	100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m2	3,03	R\$ 21,19	R\$ 26,06	R\$ 78,96	0,05%	
2.2			Cobertura e telhamento					R\$ 2.355,97	1,60%	
2.2.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m2	3,03	R\$ 109,04	R\$ 134,11	R\$ 406,35	0,28%	
2.2.2	16.02.030	CDHU	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	m2	15,14	R\$ 71,89	R\$ 88,42	R\$ 1.338,67	0,91%	
2.2.3	16.02.230	CDHU	CHUMBEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	m	14,55	R\$ 34,14	R\$ 41,99	R\$ 610,95	0,41%	
2.3			Revestimentos e acabamentos					R\$ 1.942,20	1,32%	
2.3.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m2	15,14	R\$ 2,56	R\$ 3,14	R\$ 47,53	0,03%	
2.3.2	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	15,14	R\$ 30,58	R\$ 37,61	R\$ 569,41	0,39%	
2.3.3	PMI-041	Próprio	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, EM DUAS DEMÃOS, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m2	7,20	R\$ 35,49	R\$ 43,65	R\$ 314,28	0,21%	
2.3.4	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m2	7,20	R\$ 52,82	R\$ 64,96	R\$ 467,71	0,32%	
2.3.5	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	m2	5,28	R\$ 19,27	R\$ 23,70	R\$ 125,13	0,08%	
2.3.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	5,28	R\$ 15,55	R\$ 19,12	R\$ 100,95	0,07%	
2.3.7	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m2	3,32	R\$ 77,68	R\$ 95,54	R\$ 317,19	0,21%	
3.0			PRAÇA					R\$ 116.139,56	78,65%	
3.1			Demolições e retiradas					R\$ 9.908,53	6,71%	
3.1.1	17060045	SIURB	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO	m	305,00	R\$ 7,50	R\$ 9,22	R\$ 2.812,10	1,90%	
3.1.2	17060101	SIURB	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	m2	610,00	R\$ 2,07	R\$ 2,54	R\$ 1.549,40	1,05%	
3.1.3	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	0,47	R\$ 56,93	R\$ 70,02	R\$ 32,90	0,02%	
3.1.4	04.09.060	CDHU	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS	m	8,00	R\$ 12,08	R\$ 14,85	R\$ 118,80	0,08%	
3.1.5	4033013	SIURB INFRA	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES DIÂM. > 60 E < 90 CM	unid	2,00	R\$ 891,22	R\$ 1.096,20	R\$ 2.192,40	1,48%	
3.1.6	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	unid	4,00	R\$ 167,40	R\$ 205,90	R\$ 823,60	0,56%	
3.1.7	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m3	67,70	R\$ 10,31	R\$ 12,68	R\$ 858,43	0,58%	
3.1.8	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	376,68	R\$ 2,98	R\$ 3,66	R\$ 1.378,64	0,93%	
3.1.9	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	38,87	R\$ 2,98	R\$ 3,66	R\$ 142,26	0,10%	
3.2			Canteiros					R\$ 28.800,76	19,50%	
3.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	217,00	R\$ 46,76	R\$ 57,51	R\$ 12.479,67	8,45%	
3.2.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	85,00	R\$ 50,53	R\$ 62,15	R\$ 5.282,75	3,58%	
3.2.3	90180	SBC	ALVENARIA BLOCO CONCRETO 9x19x39cm	m2	14,89	R\$ 77,02	R\$ 94,73	R\$ 1.410,52	0,96%	
3.2.4	30501	SBC	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm C/ARG.CIM.AREIA/CAL	m2	7,86	R\$ 79,35	R\$ 97,60	R\$ 767,13	0,52%	
3.2.5	101207	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	m3	88,50	R\$ 12,66	R\$ 15,57	R\$ 1.377,94	0,93%	
3.2.6	95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	300,90	R\$ 2,42	R\$ 2,97	R\$ 893,67	0,61%	
3.2.7	07.12.020	CDHU	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	m3	88,50	R\$ 12,50	R\$ 15,37	R\$ 1.360,24	0,92%	
3.2.8	18015050	SIURB	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	m3	11,32	R\$ 271,57	R\$ 334,03	R\$ 3.781,21	2,56%	
3.2.9	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	m2	35,34	R\$ 7,76	R\$ 9,54	R\$ 337,14	0,23%	
3.2.10	17.02.220	CDHU	REBOCO	m2	35,34	R\$ 14,58	R\$ 17,93	R\$ 633,64	0,43%	
3.2.11	32.17.012	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	m3	0,69	R\$ 561,87	R\$ 691,10	R\$ 476,85	0,32%	
3.3			Piso da praça					R\$ 70.530,97	47,77%	
3.3.1	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m3	1,45	R\$ 537,06	R\$ 660,58	R\$ 957,84	0,65%	
3.3.2	101207	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	m3	55,50	R\$ 12,66	R\$ 15,57	R\$ 864,13	0,59%	

3.3.3	95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	188,70	R\$ 2,42	R\$ 2,97	R\$ 560,43	0,38%
3.3.4	07.12.020	CDHU	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	m3	55,50	R\$ 12,50	R\$ 15,37	R\$ 853,03	0,58%
3.3.5	92403	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	335,00	R\$ 87,50	R\$ 107,62	R\$ 36.052,70	24,42%
3.3.6	PMI-057	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6CM, COLORIDO	m2	228,00	R\$ 111,41	R\$ 137,03	R\$ 31.242,84	21,16%
3.4			Pinturas					R\$ 6.899,30	4,67%
3.4.1	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	14,32	R\$ 16,35	R\$ 20,11	R\$ 287,97	0,20%
3.4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	28,95	R\$ 15,55	R\$ 19,12	R\$ 553,52	0,37%
3.4.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	180,16	R\$ 25,74	R\$ 31,66	R\$ 5.703,86	3,86%
3.4.4	PMI-060	Próprio	LIXAMENTO MECÂNICO PARA LIMPEZA OU PREPARAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELÉTRICA	m2	3,75	R\$ 6,98	R\$ 8,58	R\$ 32,17	0,02%
3.4.5	PMI-041	Próprio	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, EM DUAS DEMÃOS, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m2	3,75	R\$ 35,49	R\$ 43,65	R\$ 163,68	0,11%
3.4.6	PMI-040	Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA METALIZADO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUINDO FUNDO PRIMER/ FUNDO PARA	m2	3,75	R\$ 34,28	R\$ 42,16	R\$ 158,10	0,11%
4.0			MOBILIÁRIOS					R\$ 5.735,10	3,88%
4.2.1	35.04.120	CDHU	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM	unid	6,00	R\$ 588,75	R\$ 724,16	R\$ 4.344,96	2,94%
4.2.2	251511	SEDOP	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	unid	2,00	R\$ 565,10	R\$ 695,07	R\$ 1.390,14	0,94%
5.0			PONTO DE ÔNIBUS					R\$ 2.995,17	2,03%
5.1	04.03.040	CDHU	RETIRADA DE LIXAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	m2	13,86	R\$ 9,08	R\$ 11,16	R\$ 154,67	0,10%
5.2	04.02.030	CDHU	RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO SUPERIOR A 60 CM²	m	3,80	R\$ 5,03	R\$ 6,18	R\$ 23,48	0,02%
5.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	13,86	R\$ 75,28	R\$ 92,59	R\$ 1.283,29	0,87%
5.4	30640	SIURB	PERFIL DE AÇO ASTM-36	kg	53,81	R\$ 9,01	R\$ 11,08	R\$ 596,21	0,40%
5.5	PMI-060	Próprio	LIXAMENTO MECÂNICO PARA LIMPEZA OU PREPARAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELÉTRICA	m2	8,00	R\$ 6,98	R\$ 8,58	R\$ 68,64	0,05%
5.6	PMI-041	Próprio	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, EM DUAS DEMÃOS, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m2	8,00	R\$ 35,49	R\$ 43,65	R\$ 349,20	0,24%
5.7	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m2	8,00	R\$ 52,82	R\$ 64,96	R\$ 519,68	0,35%
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 16.021,73	10,85%
6.1			Eletrodutos					R\$ 2.520,12	1,71%
6.1.1	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m3	8,00	R\$ 68,13	R\$ 83,79	R\$ 670,32	0,45%
6.1.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	120,00	R\$ 10,69	R\$ 13,14	R\$ 1.576,80	1,07%
6.1.3	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	10,00	R\$ 12,05	R\$ 14,82	R\$ 148,20	0,10%
6.1.4	06.11.020	CDHU	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	m3	10,40	R\$ 9,76	R\$ 12,00	R\$ 124,80	0,08%
6.2			Cabos					R\$ 4.233,80	2,87%
6.2.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	360,00	R\$ 8,48	R\$ 10,43	R\$ 3.754,80	2,54%
6.2.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00	R\$ 3,90	R\$ 4,79	R\$ 479,00	0,32%
6.3			Postes e suportes					R\$ 2.164,83	1,47%
6.3.1	41.10.500	CDHU	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M	unid	1,00	R\$ 1.206,94	R\$ 1.484,53	R\$ 1.484,53	1,01%
6.3.2	41.11.450	CDHU	SUPOORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	unid	5,00	R\$ 110,62	R\$ 136,06	R\$ 680,30	0,46%
6.4			Sistema de iluminação					R\$ 2.468,13	1,67%
6.4.1	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	unid	10,00	R\$ 195,86	R\$ 240,90	R\$ 2.409,00	1,63%
6.4.2	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	unid	3,00	R\$ 16,03	R\$ 19,71	R\$ 59,13	0,04%
6.5			Quadros e caixas de inspeção					R\$ 2.649,40	1,79%
6.5.1	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	unid	7,00	R\$ 246,79	R\$ 303,55	R\$ 2.124,85	1,44%
6.5.2	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	unid	1,00	R\$ 426,47	R\$ 524,55	R\$ 524,55	0,36%
6.6			Acionamento					R\$ 329,18	0,22%
6.6.1	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	unid	1,00	R\$ 55,18	R\$ 67,87	R\$ 67,87	0,05%
6.6.2	101902	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	unid	1,00	R\$ 181,87	R\$ 223,70	R\$ 223,70	0,15%
6.6.3	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	unid	1,00	R\$ 30,58	R\$ 37,61	R\$ 37,61	0,03%
6.7			Outros					R\$ 830,83	0,56%
6.7.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	unid	1,00	R\$ 90,21	R\$ 110,95	R\$ 110,95	0,08%
6.7.2	78049	SBC	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 10MM	unid	28,00	R\$ 20,91	R\$ 25,71	R\$ 719,88	0,49%
6.8			Pinturas					R\$ 825,44	0,56%
6.8.1	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m2	11,20	R\$ 52,82	R\$ 64,96	R\$ 727,55	0,49%
6.8.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	5,12	R\$ 15,55	R\$ 19,12	R\$ 97,89	0,07%
TOTAL SEM BDI								R\$ 113.700,04	
TOTAL DO BDI (23,00%)								R\$ 33.962,35	
TOTAL GERAL								R\$ 147.662,39	