



**OBJETO:** REFORMA DA PRAÇA MARIA BENEDITA RODRIGUES

**ENDEREÇO:** Praça Maria Benedita Rodrigues - Avenida Joaquim Dias Tatit, esquina com a Rua Vitória - Bairro do Cruzeiro - Itararé/SP

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 05 de maio de 2026

**BASES:** SINAPI 03/2026 - SBC 04/2026 - SIURB 01/2026 - SIURB INFRA 01/2026 - FDE 01/2026 - CDHU 04/2026 - SEDOP 03/2026

**COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO**

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Coefic.	Custo Unit	Custo Total	%
<b>PMI-040</b>			<b>PINTURA COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA METALIZADO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUINDO FUNDO PRIMER/ FUNDO PARA GALVANIZADOS</b>	<b>m2</b>			<b>R\$ 34,28</b>	<b>100,00%</b>
1	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3000	R\$ 35,32	R\$ 10,59	30,89%
2	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3000	R\$ 37,45	R\$ 11,23	32,76%
3	3.80.35	FDE	ESMALTE AUTOMOTIVO (TIPO DUCO)	l	0,1300	R\$ 57,70	R\$ 7,50	21,88%
4	25966	SINAPI-I	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	l	0,0330	R\$ 19,49	R\$ 0,64	1,87%
5	11157	SINAPI-I	WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA	gl	0,0250	R\$ 173,01	R\$ 4,32	12,60%
<b>PMI-041</b>			<b>PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, EM DUAS DEMÃOS, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO</b>	<b>m2</b>			<b>R\$ 35,49</b>	<b>100,00%</b>
1	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3000	R\$ 37,45	R\$ 11,23	31,64%
2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	l	0,1000	R\$ 31,15	R\$ 3,11	8,76%
3	137450	SCO-I	TINTA - PRIMER CONVERTEDIR DE FERRUGEM, PCF, QUIMATIC, TAPMATIC OU SIMILIAR	l	0,1800	R\$ 117,52	R\$ 21,15	59,59%
<b>PMI-057</b>			<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6CM, COLORIDO</b>	<b>m2</b>			<b>R\$ 111,41</b>	<b>100,00%</b>
1	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1512	R\$ 35,60	R\$ 5,38	4,83%
2	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	chi	0,0718	R\$ 0,48	R\$ 0,03	0,03%
3	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	chp	0,0038	R\$ 10,46	R\$ 0,03	0,03%
4	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	chi	0,0715	R\$ 0,72	R\$ 0,05	0,04%
5	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	chp	0,0041	R\$ 10,84	R\$ 0,04	0,04%
6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1512	R\$ 31,15	R\$ 4,70	4,22%
7	370	SINAPI-I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	0,0568	R\$ 85,00	R\$ 4,82	4,33%
8	36156	SINAPI-I	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	m2	1,0040	R\$ 95,26	R\$ 95,64	85,85%
9	4741	SINAPI-I	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m3	0,0098	R\$ 73,47	R\$ 0,72	0,65%
<b>PMI-060</b>			<b>LIXAMENTO MECÂNICO PARA LIMPEZA OU PREPARAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELÉTRICA</b>	<b>m2</b>			<b>R\$ 6,98</b>	<b>100,00%</b>
1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1660	R\$ 31,15	R\$ 5,17	74,07%
2	B.07.000.024042	CDHU	DISCO DE CORTE 7"	unid	0,1000	R\$ 18,10	R\$ 1,81	25,93%

**Mirella de Camargo Fillus**

Arquiteta e Urbanista

CAU A252552-6