

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade Total	Valor total	%	Quantidade Exigida (50%)
6.4 (Trecho I) + 5.4 (Trecho II) + 6.4 (Trecho III)	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m³	1.747,32	R\$3.303.413,30	75,69%	873,66
6.4 (Trecho I) + 5.4 (Trecho II) + 6.4 (Trecho III)	PMI-080	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, ARMADO COM TELA Q-283, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 150 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_11/2025	m	86,11	R\$37.920,26	0,87%	43,06
4.4 (Trecho I) + 4.4 (Trecho III)	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	36,00	R\$8.463,60	0,19%	18,00
4.5 (Trecho I)	PMI-021	BOCA DE LEÃO, COM GRADE DE AÇO CA-50 25MM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =0,60 X 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,00M	Unid	8,00	R\$19.231,12	0,44%	4,00
Justificativa Técnica:		Embora os itens de código PMI 080, 92219 e PMI-121 representem menos que 4% do valor estimado para a obra, os mesmos são de relevância técnica para a execução do objeto, pois se tratam de itens de drenagem, etapa esta, se mal executada, compromete severamente a eficiência, qualidade e durabilidade do pavimento a ser restaurado.					