MOBILIÁRIOS

ITEM	NOME	DESCRIÇÃO	QUANT.	REPRESENTAÇÃO PERSPECTIVA
1	BANCO DE CONCRETO	BANCO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 1,80 M COMPRIMENTO X 0,40 M LARGURA X 0,45 M ALTURA, ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA.	18 UN	
2	BANCO DE CONCRETO	BANCO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 1,80 M COMPRIMENTO X 0,40 M LARGURA X 0,45 M ALTURA, ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA.	18 UN	
3	LIXEIRA METÁLICA (SOLO)	LIXEIRA METÁLICA (SOLO), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 16 MM, ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA, COM ABERTURA PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS.	18 UN	

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PROJETO:	ARQUITETO
DESENHO:	ARQUITETO
DATA:	MAIO / 2025

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE LINEAR "FÁBIO ALVES VEIGA"

RUA ROANDO GABARDO, S/N, JARDIM CLAUDINA - ITARARÉ/SP - CEP: 18.404-018

Área do Terreno:	11.000,00 m²
Área Construída:	1.110,07 m²
Área Permeável:	9.889,93 m²
Taxa de Ocupação:	10,09 %
Taxa de Permeabilidade:	89,91 %

ARQ. RAFAEL DE ALMEIDA
CAU A35197-0
ITARARÉ / SP - 2025

ARQ. RAFAEL DE ALMEIDA
CAU A35197-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

Prefeitura de Itararé
Secretaria de Obras
CNPJ 57.151.000/0001

REF: 12604429